

Zmluva o dielo č. 12/2019/OUM

NÁVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** Obec Medzibrod
Sídlo: Námestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod
Zastúpený: Ing. Pavol Svetlík, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK 5556000000001334137001
IČO: 00313581
DIČ: 2021121311
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** Ján Huťka - Firma Bačík
Sídlo: Horná 11, 976 96 Medzibrod
Zastúpený: Ján Huťka
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK11 0900 0000 0000 5022 5435
IČO: 32029934
DIČ: 1020554117
IČ DPH: SK1020554117
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 9.8.2019 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod
 - 2.2 Miesto stavby: súp. č. 352, č. parcely 213/1, 213/2
 - 2.3 Katastrálne územie: kat.ú. Medzibrod
 - 2.4 Investor: Obec Medzibrod

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod“ v zmysle podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženým oceneným výkazom výmer.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 15 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska, najskôr však po podpísaní zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie medzi obcou Medzibrod a Environmentálnym fondom
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, (t.j.27.11.2019)

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávatel'om
 - b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatel'om
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel' po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 127 300,70 EUR, slovom: jednostodvadsaťsedemtisícristo eur sedemdesiat centov

DPH: 25 460,14 EUR, slovom: dvadsaťpäťtisícštyristošesťdesiat eur štrnásť centov

Cena s DPH: 152 760,84 EUR, slovom: jednostopäťdesiatdvatisícsemstošesťdesiat eur osemdesiatštyri centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.

4.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.

5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Či. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Či. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
 - 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
 - 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
12. Ochrana životného prostredia
 - a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
 - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
 - 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
- časový postup prác na stavbe.
 - 16.2 Ostatné údaje, napr.:
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ján Huťka . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
- 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
- 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu

k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
 - 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
 - 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby

- b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

- 4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
- 5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8. Odstúpenie od zmluvy
- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
- 9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.
10. Platby pri odstúpení od zmluvy
- 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od

zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Medzibrod za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Výkaz výmer
 - č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho
 - č. 3 Podrobný rozpočet v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Medzibrode, dňa 27.8.2019

V Medzibrode, dňa 27.8. 2019

Zhotoviteľ :

Hutka Ján - FI **Sačík**
Medzibrod Dr. M. Sokola 11
IČO 320 20 984
IČ DPH: SK1020554117

Objednávateľ :



Ing. Pavol Svetlík
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MSMedizbrod
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

JKSO:
Miesto: Medzibrod

KS:
Dátum: 29. 3. 2019

Objednávateľ:
Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MSMedizbrod

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Miesto: Medzibrod

Dátum: 29. 3. 2019

Objednávateľ: Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
A	Zateplenie MŠ	0,00	0,00
A1	Zateplenie obvodových stien škôlky	0,00	0,00
A2	Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím	0,00	0,00
B	Práce hradené z vlastných zdrojov	0,00	0,00
B1	Zateplenie prístavby	0,00	0,00
B2	Súvisiace práce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

JKSO:

Miesto: Medzibrod

KS:

Dátum: 29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	10,269		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

vv "pre realizáciu zatplenia pod terén"

0,15*0,6*(11,05+23,4+12,5-

2,4+22,3+3,9+3,9+2,5+4,2+3,15+4,2+5,4+20)

vv

Súčet

10,269

10,269

2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,269		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,269		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,883		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

vv

10,269*7

71,883

vv

Súčet

71,883

5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,269		0,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	------

6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,269		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,457		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

vv

10,269*1,7

17,457

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

8	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradií, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	206,070		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

vv

"západná fasáda"

vv

1,8*1,8*6+1,2*1,6*4

27,120

vv

"východná fasáda"

vv

(2,5*1,8*2+2,4*2,8*2)+(1,2*2,8+1,2*1,8*3)

32,280

vv

0,6*0,9*12+2,4*3,9

15,840

vv

"južná fasáda+ pri krčku"

vv

1,2*1,6*2+2,4*2,1*12

64,320

vv

0,9*1,8*2+0,9*0,9+1*2,1*2

8,250

vv

"severná fasáda"

vv

1*3,5+1,5*1,5*14+1*0,9*2

36,800

vv

2,7*2,7+1,55*2,1+1,55*0,5+1,55*1,5*2+1,5*1,5+0,6*0,9*6

21,460

vv

Súčet

206,070

9	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	77,898		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

vv

"5% plochy stien, striešok a ostien"

vv

0,05*(797,741+57,742+10,248)

43,287

vv

"5% sokel pod terén" 36,891*0,05

1,845

vv

"100% sokel po obiti" 32,766

32,766

vv

Súčet

77,898

10	K	622460212	Vonkajšia omietka stien jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	77,898		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

11	K	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračným náterom	m2	984,616		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

vv

"pod KZS"803,897+1,392+10,824+97,466+70,137+0,9

984,616

vv

Súčet

984,616

12	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	913,579		0,00
----	---	-----------	--	----	---------	--	------

vv

"stien, podhľady" 803,897+1,392+10,824

816,113

vv

"ostenia" 97,466

97,466

vv

Súčet

913,579

13	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, strednozrnná, hr. 2 mm	m2	34,574		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

vv

0,3*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)

21,686

vv

0,3*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)

14,778

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV -0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)		-2,790		
			VV 0,3*0,3*2*5		0,900		
			VV Súčet		34,574		
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- sieťkovanie v detailoch	m2	158,464		0,00
			VV "druhá vrstva sieťkovania v detailoch"				
			VV "D01" 0,25*2*(7,75*5+4,1*2+2,85*4+8,2*2+0,5)		37,625		
			VV "D02" 0,3*362,95		108,885		
			VV "D08" 0,2*(7,45*2+7,9*2+2,8*2)		7,260		
			VV "D09" 1,1*1,2+0,2*(1,1+1,2)*2		2,240		
			VV "D10" 0,3*(0,6+2,5+0,6)		1,110		
			VV "D11" 0,2*(1,68*2)*2		1,344		
			VV Súčet		158,464		
15	K	624600001	Tmelenie polymérovým tmelom	m	152,470		0,00
			VV "D05- ukončenie pri streche" 6,95*3+4,5+6,2*4+4,5		54,650		
			VV 22,94+22,5+8,7+3,9+6,9+18,74+4,2		87,880		
			VV "D10" (0,6+2,5+0,6)		3,700		
			VV "D11,12" 3,84+2,4		6,240		
			VV Súčet		152,470		
16	K	624600002	Tmelenie tmel trvalopružný	m	118,450		0,00
			VV "D04" 110,725		110,725		
			VV "D06- pri K16" 7,725		7,725		
			VV Súčet		118,450		
17	K	624971110	Vloženie tesnenia do škáry konštrukcie, prierez škáry 20 x 50 mm	m	95,605		0,00
			VV "D05- ukončenie pri okape strechy"				
			VV 22,94+22,5+8,7+3,9+6,9+18,74+4,2		87,880		
			VV "D06- pri K16" 7,725		7,725		
			VV Súčet		95,605		
18	M	273440000500	Profil - tesnenie z mikroporéznej gumy	m	97,757		0,00
			VV "D05" 88,87*1,1		97,757		
			VV Súčet		97,757		
19	M	283550008700	Komprimovaná páska ISO-Bloco kombi 15/10 mm	m	8,884		0,00
			VV "D06- pri K16" 7,725*1,15		8,884		
			VV Súčet		8,884		
20	K	62525100R	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za vyrovnanie krivosti stien objektu nadspotrebou lepidla	m2	984,616		0,00
22	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	10,824		0,00
			VV "strieška podhľad" 1,1*1,2		1,320		
			VV "podhľad balk. dosky" 2,4*(1,68+0,6)		5,472		
			VV "podhľad nad balkónom" 2,4*1,68		4,032		
			VV Súčet		10,824		
23	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	803,897		0,00
			VV "západná fasáda"				
			VV 11,29*7,15+11,29*1,9/2-1,8*1,8*6		72,009		
			VV 8,7*2,75-1,2*1,6*4		16,245		
			VV (2,75+4,04)/2*7,7+(1,9*12,5/2-0,4*3)		36,817		
			VV Medzisúčet		125,071		
			VV "východná fasáda"				
			VV 12,74*7,15-2,5*1,8*2-2,4*2,8-2,4*2,5+1,68*2,85*4+12,74*1,9/2		100,626		
			VV 3,9*7,9-1,2*2,5-1,2*1,8*3		21,330		
			VV 11,29*7,15-0,6*0,9*12-2,4*3,9+11,29*1,9/2		75,609		
			VV Medzisúčet		197,565		
			VV "južná fasáda+ pri krčku"				
			VV 4,04*7,1-1,2*1,6+(2,75+3,45)/2*4,31-1,2*1,6		38,205		
			VV 22,94*7,15-2,4*2,1*12		103,541		
			VV 4,2*7,595+6,9*7,15-0,9*1,8*2-0,9*0,9-1*1,95*2		73,284		
			VV Medzisúčet		215,030		
			VV "severná fasáda"				
			VV 22,4*7,15-1*3,5-1,5*1,5*14-1*0,9*2		123,360		
			VV 18,84*7,15-2,7*2,55-1,55*1,95-1,55*0,5-1,55*1,5*2-1,5*1,5-0,6*0,9*6		113,884		
			VV 4,2*7,595-3,8*0,4		30,379		
			VV Medzisúčet		267,623		
			VV "odpočet XPS"-1,392		-1,392		
			VV Súčet		803,897		
24	K	625251337R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm-príplatok za zapustenú montáž s použitím fasádnych zátok	m2	803,897		0,00
25	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém parapetu hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	21,998		0,00
			VV "pod parapety" 0,2*94,65+0,15*20,45		21,998		
			VV Súčet		21,998		
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	97,466		0,00
			VV "západná fasáda"				
			VV (0,3*(1,8*3+1,8*2)+0,2*1,8*4+0,2*0,375*2)*2		8,580		
			VV 0,3*(1,2+1,6*2)*4		5,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčtet		13,860		
	VV		"východná fasáda"				
	VV		0,3*(2,5+1,8*2)*2+0,3*(1,2+1,8*2)*3+0,3*(1,2+2,65*2)		9,930		
	VV		(0,3*(0,6*2+0,9*2)+0,2*0,9*2+0,2*0,25)*2		2,620		
	VV		(0,3*(0,6*4+0,9*2)+0,2*0,9*6+0,2*0,25*3)*2		4,980		
	VV		0,3*(2,4+3,9*2)		3,060		
	VV		Medzisúčtet		20,590		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	VV		0,3*(1,2+1,6*2)*2		2,640		
	VV		(0,3*(2,4*6+2,1*2)+0,2*2,1*10+0,2*(0,375*4+1,85))*2		20,900		
	VV		0,3*(0,9+1,8*2)*2+0,3*(0,9+1*2)+0,3*(1+1,95*2)*2		6,510		
	VV		Medzisúčtet		30,050		
	VV		"severná fasáda"				
	VV		(0,3*(1,5*7+1,5*2)+0,2*1,5*12+0,2*0,375*6)*2		16,200		
	VV		0,3*(1+3,5*2)+0,3*(1+0,9*2)		3,240		
	VV		0,3*(0,6*3+0,9+1,55+1,5+0,6)+0,2*0,9*6+0,2*(1,275+0,25*2)		3,340		
	VV		0,3*1,5*3+0,12*(2,55*2+2,7)		2,286		
	VV		0,3*(1,55+0,6*3+0,9+1,5+0,6)+0,2*(0,9*6+1,275+0,25*2)		3,340		
	VV		0,3*(1,55+0,55*2)+0,3*(1,55+1,95*2)+0,3*(0,6+0,9+0,6)		3,060		
	VV		Medzisúčtet		31,466		
	VV		"čielko striešky a balkóna" 0,25*(1,1+1,2)+0,25*(0,6+2,5+0,6)		1,500		
	VV		Súčtet		97,466		
27	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	70,137		0,00
	VV		0,6*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)		43,371		
	VV		0,6*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)		29,556		
	VV		-0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)		-2,790		
	VV		Súčtet		70,137		
28	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	1,392		0,00
	VV		"nad strieškou D09" 0,3*(1,1+1,3)		0,720		
	VV		"nad podlahou balkóna" 0,2*1,68*2		0,672		
	VV		Súčtet		1,392		
29	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,900		0,00
	VV		0,3*0,3*2*5		0,900		
	VV		Súčtet		0,900		
30	K	632001052	Penetračný náter pre potery a stierky - cementový spojovací mostík	m2	5,280		0,00
31	K	632451601	Ochranný antikorózný náter (balkóny a lodžie) na výstuž hr. 1 mm	m2	5,280		0,00
32	K	632451613	Sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou hr. 20 mm	m2	1,800		0,00
	VV		"30% plochy podlahy a čela"				
	VV		0,3*(5,28+0,2*(0,6+2,4+0,6))		1,800		
	VV		Súčtet		1,800		
33	K	632452284	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20 mm (10-30 mm)	m2	6,600		0,00
	VV		"balkón" 5,28		5,280		
	VV		"strieška" 1,1*1,2		1,320		
	VV		Súčtet		6,600		
34	K	632481151	Sklotextilná pancierová sieťka 330 g/m2 vtlačená do armovacej stierky	m2	5,280		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
35	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,800		0,00
	VV		"pre zateplenie pod terén" 0,6+18,6+0,6		19,800		
	VV		Súčtet		19,800		
36	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	935,964		0,00
	VV		"brizolitové steny"				
	VV		"západná fasáda"				
	VV		11,05*7,15+11,05*1,9/2-1,8*1,8*6		70,065		
	VV		8,7*2,75-1,2*1,6*4		16,245		
	VV		(2,75+4,04)/2*7,7+(1,9*12,5/2-0,4*3)		36,817		
	VV		Medzisúčtet		123,127		
	VV		"východná fasáda"				
	VV		12,5*7,15-2,5*1,8*2-2,4*2,8-2,4*2,5+1,68*2,85*4+12,5*1,9/2		98,682		
	VV		3,9*7,9-1,2*2,5-1,2*1,8*3		21,330		
	VV		11,05*7,15-0,6*0,9*12-2,4*3,9+11,05*1,9/2		73,665		
	VV		Medzisúčtet		193,677		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	VV		4,04*7,1-1,2*1,6+(2,75+3,45)/2*4,31-1,2*1,6		38,205		
	VV		22,94*7,15-2,4*2,1*12		103,541		
	VV		4,2*7,595+6,9*7,15-0,9*1,8*2-0,9*0,9-1*1,95*2		73,284		
	VV		Medzisúčtet		215,030		
	VV		"severná fasáda"				
	VV		22,4*7,15-1*3,5-1,5*1,5*14-1*0,9*2		123,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		18,6*7,15-2,7*2,55-1,55*1,95-1,55*0,5-1,55*1,5*2-1,5*1,5-0,6*0,9*6		112,168		
	VV		4,2*7,595-3,8*0,4		30,379		
	VV		Medzisúččet		265,907		
	VV		"ostenia"108,266/0,3*0,16		57,742		
	VV		"striešky a podhlady" 10,824		10,824		
	VV		Medzisúččet		68,566		
	VV		"sokel"				
	VV		0,6*(27,45-16,4+22,7+12,5+1,68*2+22,275)		43,131		
	VV		0,6*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,15+4,2+5,38+18,6)		29,316		
	VV		-0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)		-2,790		
	VV		Medzisúččet		69,657		
	VV		Súččet		935,964		
37	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 076,144		0,00
	VV		"západná fasáda" 7,5*13,3+1,9*11,29/2		110,476		
	VV		2,75*9,7+4*7,7+1,9*10/2		66,975		
	VV		"východná fasáda" 7,5*14,75+1,9*12,74/2+1,6*7,9		135,368		
	VV		7,5*(2,5+5,4)+7,9*(4,2*2+5,4)+1,9*5,4/2		173,400		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku" 7,5*25+7,5*6,9		239,250		
	VV		4*7,1+3*4,3		41,300		
	VV		"severná fasáda" 7,5*(22,4+18,85)		309,375		
	VV		Súččet		1 076,144		
38	K	94194103R	Ochranné debnenie pod lešenie zhotovené na streche objektu	m2	55,600		0,00
	VV		2*(7,1+8,7+4,3+7,7)		55,600		
	VV		Súččet		55,600		
39	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 152,288		0,00
	VV		1076,144*2		2 152,288		
	VV		Súččet		2 152,288		
40	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 076,144		0,00
41	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,824		0,00
42	K	952901111	Vyčistenie podlahy po vysekaní	m2	5,280		0,00
43	K	952902110	Čistenie budov zametáním-vyčistenie staveniska	m2	150,000		0,00
44	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	110,725		0,00
	VV		138,725-28		110,725		
45	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	329,190		0,00
	VV		352,59-23,4		329,190		
46	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	162,000		0,00
	VV		174,6-12,6		162,000		
47	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta	m	362,950		0,00
	VV		398,95-36		362,950		
48	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,264		0,00
	VV		"balkón" 0,05*5,28		0,264		
	VV		Súččet		0,264		
49	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	10,515		0,00
	VV		"okapový chodník"				
	VV		0,15*0,6*(11,05+18,6+0,6*2+5,4+4,2+3,15+4,2+2,55+6,9)		5,153		
	VV		0,15*0,6*(3,9+22,28+12,5-2,4+22,7+0,6)		5,362		
	VV		Súččet		10,515		
50	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,280		0,00
	VV		"balkón" 5,28		5,280		
	VV		Súččet		5,280		
51	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0.00500t	m2	855,483		0,00
	VV		"brizolitové steny" 797,741		797,741		
	VV		"ostenia" 57,742		57,742		
	VV		Súččet		855,483		
52	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	32,766		0,00
	VV		"soklik balkóna" 3,84*0,1		0,384		
	VV		"sokel objektu" 0,3*(11,05+18,6+5,38+4,2-1,55-2,7)		10,494		
	VV		0,3*(3,15+4,2+2,53+6,9+3,9+22,28+12,5+22,7-0,9-1-0,9-2,4)		21,888		
	VV		Súččet		32,766		
53	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej. -0,07300t	m2	5,280		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,820		0,00
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,820		0,00
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	445,480		0,00
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,820		0,00
58	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,460		0,00
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,820		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	134,584		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	60,773		0,00
	VV		0,5*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)		36,143		
	VV		0,5*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)		24,630		
	VV		Súčet		60,773		
62	M	283230002700	Nopová HDPE fólia 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	69,843		0,00
	VV		60,733*1,15		69,843		
	VV		Súčet		69,843		
63	K	7112100202	Butylová izolačná páska do rohov D+M	m	9,840		0,00
	VV		3,84+2,4+(0,6+2,4+0,6)		9,840		
	VV		Súčet		9,840		
64	K	711210201	Hydroizolačná stierka balkónov a terás 2K, hr. 2 mm	m2	5,664		0,00
	VV		5,28+0,1*3,84		5,664		
	VV		Súčet		5,664		
65	K	711490010	Ukončovací profil nopovej fólie- plastová prítlačná lišta v. 50 mm	m	107,525		0,00
	VV		135,525-28		107,525		
66	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 713			Izolácie tepelné				0,00
67	K	713170020	Montáž tepelnej izolácie z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	6,600		0,00
	VV		"balkón" 5,28		5,280		
	VV		"strieška" 1,1*1,2		1,320		
	VV		Súčet		6,600		
68	M	2837653438	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	5,544		0,00
	VV		5,28*1,05		5,544		
	VV		Súčet		5,544		
69	M	283750000600	Doska XPS hr. 40 mm	m2	1,386		0,00
	VV		"strieška" 1,1*1,2*1,05		1,386		
	VV		Súčet		1,386		
70	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,00
D 762			Konštrukcie tesárske				0,00
71	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	6,000		0,00
72	M	311990000400	kotva pre prikotvenie hranolu do betónu	ks	6,000		0,00
73	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	2,300		0,00
	VV		"strieška" 1,1+1,2		2,300		
	VV		Súčet		2,300		
74	M	6053279400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	0,006		0,00
	VV		2,3*0,06*0,04*1,1		0,006		
	VV		Súčet		0,006		
75	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,060		0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,00
79	K	764315951	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu zdvihnutie krytiny ako lemovanie so sklonom do 30° - úprava krytiny pri zateplení na streche dostavby	m	7,300		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		"úprava v mieste prestupu KZS do podstrešného priestoru dostavby" 7,3		7,300		
	vv		Súčet		7,300		
80	K	7643172101	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek prichytávaných oceľovou príponkou	m2	1,688		0,00
	vv		"K14" 1,25*1,35		1,688		
	vv		Súčet		1,688		
81	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	1,688		0,00
82	K	764322321	Oplechovanie z hliníkového Al profilu, odkvapov na balkónoch- balkónový okapový profil s perforáciou (napr PROFILA)	m	4,000		0,00
	vv		2*2		4,000		
	vv		Súčet		4,000		
83	K	7643223211	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na balkónoch- balkónový okapový profil s perforáciou (napr PROFILA) - roh	kus	2,000		0,00
84	K	76439891R	Ostatné prvky z farbeného Pz plechu - spojenie 2 parapetných plechov rš 310 a rš 360 mm	m	24,180		0,00
	vv		0,31*(24+24+30)		24,180		
	vv		Súčet		24,180		
85	K	76441045R	Montáž oplechovania parapetov - PUR pena pod parapety	m	115,100		0,00
	vv		20,45+107,55-12,9		115,100		
	vv		Súčet		115,100		
86	K	764410455	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	20,450		0,00
	vv		"K2-3" 10,2+4		14,200		
	vv		"K5-6" 3,6+2,65		6,250		
	vv		Súčet		20,450		
87	K	764410465	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	94,650		0,00
	vv		"K1" 39,2-2,45*3		31,850		
	vv		"K4" 11,7		11,700		
	vv		"K7" 23,25		23,250		
	vv		"K8" 16,65-1,85*3		11,100		
	vv		"K9-12" 5+3,15+3,8+3,2		15,150		
	vv		"K15" 1,6		1,600		
	vv		Súčet		94,650		
88	M	553450017300	Koncovka parapety 360, biela	ks	80,000		0,00
	vv		40+28+18-6		80,000		
	vv		Súčet		80,000		
89	K	764421245	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 260 mm	m	7,725		0,00
	vv		"K16" 7,725		7,725		
	vv		Súčet		7,725		
90	K	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm, na príponku	m	2,450		0,00
	vv		"K13" 2,45		2,450		
	vv		Súčet		2,450		
91	K	764421855	Demontáž oplechovania balkónov	m	3,600		0,00
	vv		0,6+2,4+0,6		3,600		
	vv		Súčet		3,600		
93	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				0,00
94	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	3,840		0,00
95	K	771541216	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	5,280		0,00
96	M	5976498050	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300mm, hr. 8 mm	m2	6,941		0,00
	vv		6,336+3,84*0,15*1,05		6,941		
	vv		Súčet		6,941		
97	K	7715412161	Montáž podláh z dlaždíc - príplatok za použitie flexibilnej vodovzdornej špárovacej hmoty	m2	5,856		0,00
	vv		5,28+0,15*3,84		5,856		
	vv		Súčet		5,856		
98	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D	783		Dokončovacie práce - nátery				0,00
99	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,460		0,00
	vv		"strieška" 2,3*(0,04+0,06)*2		0,460		
	vv		Súčet		0,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00
100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné - demontáže OK na fasáde	hod	10,000		0,00
101	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- príplatok za sťaženie montáž a úpravu pri rozvodoch plynu na fasáde	hod	40,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

JKSO:

Miesto: Medzibrod

KS:

Dátum: 29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
1	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	472,170		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 713 Izolácie tepelné							0,00
2	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	472,170		0,00
	VV		10,35*17,8-1,35*0,6-0,6*0,9		182,880		
	VV		8,4*4,0		33,600		
	VV		11,7*21,9-0,9*0,6		255,690		
	VV		Súčet		472,170		
3	M	631650002100	Rohož hr. 240 mm, 240x1200x3000 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie stropu, lambda 0,038	m2	481,613		0,00
	VV		472,17*1,02		481,613		
	VV		Súčet		481,613		
4	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou s prelepením spojov - pod tepelnú izoláciu	m2	519,630		0,00
	VV		"vodorovne + 30 cm na steny"				
	VV		10,35*17,8-1,35*0,6-				
	VV		0,6*0,9+0,3*(10,35+17,8+1,35+0,6+0,6+0,9)*2		201,840		
	VV		8,4*4,0+0,3*(8,4+4)*2		41,040		
	VV		11,7*21,9-0,9*0,6+0,3*(11,7+21,9+0,9+0,6)*2		278,750		
	VV		Súčet		519,630		
5	M	283230011400	Parozábrana - PE fólia 110 g/m2	m2	597,575		0,00
	VV		519,63*1,15		597,575		
	VV		Súčet		597,575		
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,00
7	K	9987132021	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m- príplatok za sťaženie manipuláciu pri vykladaní na pôjd	%			0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
8	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín- vypratanie priestoru pôjdu	hod	10,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

JKSO:

Miesto: Medzibrod

KS:

Dátum: 29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,565		0,00
	VV		"pre realizáciu zatpenia pod terén"				
	VV		0,15*0,6*(16,4+12,1)		2,565		
	VV		Súčet		2,565		
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,565		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,565		0,00
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,955		0,00
	VV		2,565*7		17,955		
	VV		Súčet		17,955		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,565		0,00
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,565		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,361		0,00
	VV		2,565*1,7		4,361		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00
8	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	24,840		0,00
	VV		"západná fasáda"				
	VV		1,8*1,8*3		9,720		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	VV		2,4*2,1*3		15,120		
	VV		Súčet		24,840		
11	K	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračným náterom	m2	115,837		0,00
	VV		"pod KZS"26,619+61,618+10,8+16,8		115,837		
	VV		Súčet		115,837		
12	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	99,037		0,00
	VV		"steny, podhľady" 61,618		61,618		
	VV		"ostenia" 10,8		10,800		
	VV		"rímsa" 26,619		26,619		
	VV		Súčet		99,037		
13	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, strednozrná, hr. 2 mm	m2	8,400		0,00
	VV		0,3*(16,5+11,5)		8,400		
	VV		Súčet		8,400		
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením- sieťkovanie v detailoch	m2	42,151		0,00
	VV		"druhá vrstva sieťkovania v detailoch"				
	VV		"D01" 0,25*2*3,71		1,855		
	VV		"D02" 0,3*36		10,800		
	VV		"D07" (0,24+0,665+0,11)*(16,4+0,63*2+11,4)		29,496		
	VV		Súčet		42,151		
16	K	624600002	Tmelenie tmel trvalopružný	m	28,000		0,00
	VV		"D04" 16,5+11,5		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
20	K	62525100R	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za vyrovnanie krivosti stien objektu nadspotrebou lepidla	m2	115,837		0,00
21	K	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	26,619		0,00
	VV		"podhľad rímsy prístavby- detail D07"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,24+0,665)*(16,4+0,63*2+11,4)+0,24*0,665*2		26,619		
	VV		Súčet		26,619		
23	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	61,618		0,00
	VV		"západná fasáda"				
	VV		16,4*3,11-1,8*1,8*3		41,284		
	VV		Medzisúččet		41,284		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	VV		11,4*3,11-2,4*2,1*3		20,334		
	VV		Medzisúččet		20,334		
	VV		Súčet		61,618		
24	K	625251337R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm-priplatok za zapustenú montáž s použitím fasádnych zátok	m2	61,618		0,00
25	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém parapetu hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	2,580		0,00
	VV		"pod parapety" 0,2*12,9		2,580		
	VV		Súčet		2,580		
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	10,800		0,00
	VV		"západná fasáda"				
	VV		0,3*(1,8*3)*3		4,860		
	VV		Medzisúččet		4,860		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	VV		0,3*(2,4+2,1*2)*3		5,940		
	VV		Medzisúččet		5,940		
	VV		Súčet		10,800		
27	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	16,800		0,00
	VV		0,6*(16,5+11,5)		16,800		
	VV		Súčet		16,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
37	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,520		0,00
	VV		"západná fasáda"16,4*3,4		55,760		
	VV		"južná fasáda+ pri krčku" 3,4*11,4		38,760		
	VV		Súčet		94,520		
39	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	189,040		0,00
	VV		94,52*2		189,040		
	VV		Súčet		189,040		
40	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,520		0,00
44	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	28,000		0,00
	VV		16,5+11,5		28,000		
45	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	23,400		0,00
	VV		1,8*2*3+2,1*2*3		23,400		
46	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	12,600		0,00
	VV		1,8*3+2,4*3		12,600		
47	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta	m	36,000		0,00
	VV		1,8*3*3+2,4*3+2,1*2*3		36,000		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,380		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,000		0,00
	VV		0,5*(16,5+11,5)		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
62	M	283230002700	Nopová HDPE fólia 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	16,100		0,00
	VV		14*1,15		16,100		
	VV		Súčet		16,100		
65	K	711490010	Ukončovaci profil nopovej fólie- plastová prítlačná lišta v. 50 mm	m	28,000		0,00
	VV		16,5+11,5		28,000		
66	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				0,00
76	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	24,227		0,00
	VV		"podhlád rímky prístavby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,2+0,625)*(7,7+8,7+0,63*2+7,1+4,3)+0,2*0,63*2		24,227		
	VV		Súčet		24,227		
77	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	24,227		0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
85	K	76441045R	Montáž oplechovania parapetov - PUR pena pod parapety	m	12,900		0,00
	VV		12,9		12,900		
	VV		Súčet		12,900		
87	K	764410465	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	12,900		0,00
	VV		"K1" 2,45*3		7,350		
	VV		"K8" 1,85*3		5,550		
	VV		Súčet		12,900		
88	M	553450017300	Koncovka parapety 360, biela	ks	6,000		0,00
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
93	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hrazené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

JKSO:

Miesto:

Medzibrod

KS:

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

29. 3. 2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	13,290		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

"výkop pre osadenie obrubníkov"

VV

0,5*0,15*148,4

11,130

VV

"výkop pre lapač splavenín" 0,6*0,6*0,6*10

2,160

VV

Súčet

13,290

2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	17,376		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

11,13+19,26*0,1

13,056

VV

0,6*0,6*0,6*10*2

4,320

VV

Súčet

17,376

3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,204		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

11,13-19,26*0,1

9,204

VV

Súčet

9,204

4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,428		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

9,204*7

64,428

VV

Súčet

64,428

5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,216		0,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	------

VV

11,13+19,26*0,1

13,056

VV

0,6*0,6*0,6*10

2,160

VV

Súčet

15,216

6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,204		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,204		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

VV

"lapače splavenín" 0,6*0,6*0,6*10

2,160

VV

Súčet

2,160

9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	73,025		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

10	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	19,260		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

"okolo obrubníka"

VV

(28,85+35,5+13,9-

19,260

VV

2,4+22,3+2,5+6,9+2,5+4,2+4,55+4,2+5,4)*0,15

19,260

VV

Súčet

19,260

D 5

Komunikácie

0,00

11	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva zo ŠD fr. 4-8 mm, hr. lôžka 40 mm, veľ. do 0,25 m2	m2	73,025		0,00
----	---	-----------	---	----	--------	--	------

VV

0,5*(27,65+35,5+12,7-

73,025

VV

2,4+22,3+3,9+6,9+2,5+4,2+3,4+4,2+5,4+19,8)

73,025

VV

Súčet

73,025

12	M	592460014500	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, sivá	ks	297,942		0,00
----	---	--------------	---	----	---------	--	------

VV

(27,65+35,5+12,7-

297,942

VV

2,4+22,3+3,9+6,9+2,5+4,2+3,4+4,2+5,4+19,8)*2*1,02

297,942

VV

Súčet

297,942

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

13	K	631571004	Násyp zo štrkodry 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	15,335		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

VV

73,025*0,21

15,335

VV

Súčet

15,335

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	634601111	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm (piesok+asfalt) (medzi obrubníkom a spevnenou plochou)	m	20,000		0,00
	VV		"okolo obrubníka na severnej strane" 20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
15	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	148,400		0,00
	VV		28,85+35,5+13,9-2,4+22,3+2,5+6,9+2,5+4,2+4,55+4,2+5,4+20		148,400		
	VV		Súčet		148,400		
16	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	155,820		0,00
	VV		148,4*1,05		155,820		
	VV		Súčet		155,820		
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,057		0,00
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,057		0,00
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,057		0,00
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,798		0,00
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,057		0,00
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,171		0,00
23	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,057		0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
24	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,477		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
25	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	8,000		0,00
26	K	721242121	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	8,000		0,00
	VV		"K22"8		8,000		
27	K	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	8,000		0,00
28	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
29	K	764352425	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm, vrátane čielok, hákov, rohov...komplet	m	96,075		0,00
	VV		"k23" 96,075		96,075		
	VV		Súčet		96,075		
30	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	96,075		0,00
31	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	10,000		0,00
32	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	10,000		0,00
33	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	10,000		0,00
45	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	24,000		0,00
	VV		"K22+prístavba"2*10+2+2		24,000		
46	M	553440048700	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm, KJG	ks	24,000		0,00
43	K	764454444	Montáž objímky predĺženej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	60,000		0,00
	VV		6*8+3+3+3+3		60,000		
44	M	553440051501	Objímka pozink farebný OBST 120 - predĺžená, priemer 120 mm	ks	60,000		0,00
42	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	63,300		0,00
	VV		"K22"7,2*7+7+3,2+2,7		63,300		
35	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0.00285t	m	60,000		0,00
	VV		7,5*8		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		60,000		
47	K	764454827R	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, úprava a spätná montáž	m	7,000		0,00
VV			"prístavba" 3,5*2		7,000		
37	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
38	K	767122812R	Demontáž zábradlia balkóna s výplňou, zvárané, - 0,01700t	m2	3,600		0,00
39	K	767163105	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku na chemické kotvy	m	3,600		0,00
VV			0,6+2,4+0,6		3,600		
VV			Súčet		3,600		
40	M	553520000700	Zábradlie nerezové, zvislá výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné	m	3,600		0,00
41	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,00



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Róbert Holík

29. 6. 1986

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby


s evidenčným číslom

12406*10*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

16. 5. 2013
Dátum vydania




prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MSMedzibrod
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

JKSO:
Miesto: Medzibrod

KS:
Dátum: 7.8.2019

Objednávateľ:
Obec Medzibrod, OU Medzibrod

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ján Huťka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

IČO: 32029934
IČ DPH: SK1020554117

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			127 300,70
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	127 300,70	25 460,14
Cena s DPH v EUR			152 760,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

JKSO - MŠ Medzibrod
Medzibrod, Horná 11, 976 96
IČO: 32029934
IČ DPH: SK1020554117

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MSMedzibrod

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Miesto: Medzibrod

Dátum: 07.08.2019

Objednávateľ: Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ: Ján Hut'ka - Firma Bačik , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		127 300,70	152 760,84
A	Zateplenie MŠ	106 268,27	127 521,92
A1	Zateplenie obvodových stien škôlky	96 240,85	115 489,02
A2	Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím	10 027,42	12 032,90
B	Práce hradené z vlastných zdrojov	21 032,43	25 238,92
B1	Zateplenie prístavby	9 801,46	11 761,75
B2	Súvisiace práce	11 230,97	13 477,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

JKSO:

Miesto:

Medzibrod

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačlk, Horná 11, 976 98 Medzibrod

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.08.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

32029934

IČ DPH:

SK1020554117

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

96 240,85

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
96 240,85

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
19 248,17

Cena s DPH

v EUR

115 489,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík, Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 240,85

HSV - Práce a dodávky HSV

91 228,37

1 - Zemné práce

1 012,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

69 791,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 387,74

99 - Presun hmôt HSV

4 037,52

PSV - Práce a dodávky PSV

4 142,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 016,85

713 - Izolácie tepelné

89,88

762 - Konštrukcie tesárske

27,54

764 - Konštrukcie klampiarske

2 757,45

771 - Podlahy z dlaždíc

249,29

783 - Dokončovacie práce - nátery

1,47

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

870,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien škôlky

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík, Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							96 240,85
D HSV Práce a dodávky HSV							91 228,37
D 1 Zemné práce							1 012,01
1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	10,269	63,00	646,95
	W		"pre realizáciu zateplenia pod terén"				
	W		0,15*0,6*(11,05+23,4+12,5-2,4+22,3+3,9+3,9+2,5+4,2+3,15+4,2+5,4+20)		10,269		
	W		Súčet		10,269		
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,269	1,30	13,35
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,269	4,00	41,08
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,883	0,50	35,94
	W		10,269*7		71,883		
	W		Súčet		71,883		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,269	8,00	82,15
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,269	0,90	9,24
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,457	10,50	183,30
	W		10,269*1,7		17,457		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							69 791,10
8	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	206,070	1,50	309,11
	W		"západná fasáda"				
	W		1,8*1,8*6+1,2*1,6*4		27,120		
	W		"východná fasáda"				
	W		(2,5*1,8*2+2,4*2,8*2)+(1,2*2,8+1,2*1,8*3)		32,280		
	W		0,6*0,9*12+2,4*3,9		15,840		
	W		"južná fasáda+ pri krčku"				
	W		1,2*1,6*2+2,4*2,1*12		64,320		
	W		0,9*1,8*2+0,9*0,9+1*2,1*2		6,250		
	W		"severná fasáda"				
	W		1*3,5+1,5*1,5*14+1*0,9*2		36,800		
	W		2,7*2,7+1,55*2,1+1,55*0,5+1,55*1,5*2+1,5*1,5+0,6*0,9*6		21,460		
	W		Súčet		208,070		
9	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m2	77,898	3,50	272,64
	W		"5% plochy stien, striešok a ostiení"		43,287		
	W		0,05*(797,741+57,742+10,248)		1,845		
	W		"5% sokel pod terén" 36,891*0,05		32,766		
	W		"100% sokel po obliť" 32,766		77,898		
	W		Súčet		77,898		
10	K	622460212	Vonkajšia omietka stien jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	77,898	18,00	1 402,16
11	K	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračným náterom	m2	984,616	2,60	2 560,00
	W		"pod KZS"803,897+1,392+10,824+97,466+70,137+0,9		984,616		
	W		Súčet		984,616		
12	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	913,579	13,00	11 876,53
	W		"stien, podhlady" 803,897+1,392+10,824		816,113		
	W		"ostenia" 97,466		97,466		
	W		Súčet		913,579		
13	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, strednozrná, hr. 2 mm	m2	34,574	22,70	784,83
	W		0,3*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)		21,686		
	W		0,3*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)		14,778		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		-0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)		-2,790		
	W		0,3*0,3*2*5		0,900		
	W		Súčet		34,674		
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením- sieťkovanie v detailoch "druhá vrstva sieťkovania v detailoch"	m2	158,464	4,60	728,93
	W		"D01" 0,25*2*(7,75*5+4,1*2+2,85*4+8,2*2+0,5)		37,625		
	W		"D02" 0,3*362,95		108,885		
	W		"D08" 0,2*(7,45*2+7,9*2+2,8*2)		7,260		
	W		"D09" 1,1*1,2+0,2*(1,1+1,2)*2		2,240		
	W		"D10" 0,3*(0,6+2,5+0,6)		1,110		
	W		"D11" 0,2*(1,68*2)*2		1,344		
	W		Súčet		158,484		
15	K	624600001	Tmelenie polymérovým tmeľom	m	152,470	2,85	434,54
	W		"D05- ukončenie pri streche" 6,95*3+4,5+6,2*4+4,5		54,850		
	W		22,94+22,5+8,7+3,9+8,9+18,74+4,2		87,880		
	W		"D10" (0,6+2,5+0,6)		3,700		
	W		"D11,12" 3,84+2,4		6,240		
	W		Súčet		152,470		
16	K	624600002	Tmelenie tmeľ trvalopružný	m	118,450	2,85	337,58
	W		"D04" 110,725		110,725		
	W		"D06- pri K16" 7,725		7,725		
	W		Súčet		118,450		
17	K	624971110	Vloženie tesnenia do škáry konštrukcie, prierez škáry 20 x 50 mm	m	95,605	1,30	124,29
	W		"D05- ukončenie pri okape strechy"				
	W		22,94+22,5+8,7+3,9+8,9+18,74+4,2		87,880		
	W		"D06- pri K16" 7,725		7,725		
	W		Súčet		95,605		
18	M	273440000500	Profil - tesnenie z mikroporéznej gumy	m	97,757	1,20	117,31
	W		"D05" 88,87*1,1		97,757		
	W		Súčet		97,757		
19	M	283550008700	Kompimovaná páska ISO-Bloco kombi 15/10 mm	m	8,884	1,56	13,86
	W		"D06- pri K16" 7,725*1,15		8,884		
	W		Súčet		8,884		
20	K	62525100R	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za vyrovnanie krivosti stien objektu nadspotrebou lepidla	m2	984,616	3,00	2 953,85
22	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	10,824	34,10	369,10
	W		"strieka podhľad" 1,1*1,2		1,320		
	W		"podhľad balk. dosky" 2,4*(1,68+0,6)		5,472		
	W		"podhľad nad balkónom" 2,4*1,68		4,032		
	W		Súčet		10,824		
23	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	803,897	47,50	38 185,11
	W		"západná fasáda"				
	W		11,29*7,15+11,29*1,9/2-1,8*1,8*6		72,009		
	W		8,7*2,75-1,2*1,6*4		16,245		
	W		(2,75+4,04)/2*7,7+(1,8*12,5/2-0,4*3)		36,817		
	W		Medzisúčet		125,071		
	W		"východná fasáda"				
	W		12,74*7,15-2,5*1,8*2-2,4*2,8-2,4*2,5+1,68*2,85*4+12,74*1,9/2		100,626		
	W		3,9*7,9-1,2*2,5-1,2*1,8*3		21,330		
	W		11,29*7,15-0,6*0,9*12-2,4*3,9+11,29*1,9/2		75,609		
	W		Medzisúčet		197,585		
	W		"južná fasáda+ pri krčku"				
	W		4,04*7,1-1,2*1,6+(2,75+3,45)/2*4,31-1,2*1,6		38,205		
	W		22,94*7,15-2,4*2,1*12		103,541		
	W		4,2*7,595+6,9*7,15-0,9*1,8*2-0,9*0,8-1*1,95*2		73,284		
	W		Medzisúčet		215,030		
	W		"severná fasáda"				
	W		22,4*7,15-1*3,5-1,5*1,5*14-1*0,9*2		123,360		
	W		18,84*7,15-2,7*2,55-1,65*1,95-1,55*0,5-1,55*1,5*2-1,5*1,5-0,6*0,9*6		113,884		
	W		4,2*7,595-3,8*0,4		30,379		
	W		Medzisúčet		267,623		
	W		"odpočet XPS"-1,392		-1,392		
	W		Súčet		803,897		
24	K	625251337R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm-priplatok za zapustenú montáž s použitím fasádnych zátok	m2	803,897	3,25	2 612,67
25	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém parapetu hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	21,998	33,00	725,93
	W		"pod parapety" 0,2*94,65+0,15*20,45		21,998		
	W		Súčet		21,998		
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	97,466	33,00	3 216,38
	W		"západná fasáda"				
	W		{0,3*(1,8*3+1,8*2)+0,2*1,8*4+0,2*0,375*2}*2		8,580		
	W		0,3*(1,2+1,6*2)*4		5,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Medzisúččet		13,860		
	WV		"východná fasáda"				
	WV		$0,3*(2,5+1,8*2)*2+0,3*(1,2+1,8*2)*3+0,3*(1,2+2,65*2)$		9,830		
	WV		$(0,3*(0,6*2+0,8*2)+0,2*0,8*2+0,2*0,25)*2$		2,820		
	WV		$(0,3*(0,8*4+0,9*2)+0,2*0,9*6+0,2*0,25*3)*2$		4,980		
	WV		$0,3*(2,4+3,9*2)$		3,060		
	WV		Medzisúččet		20,590		
	WV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	WV		$0,3*(1,2+1,6*2)*2$		2,640		
	WV		$(0,3*(2,4*8+2,1*2)+0,2*2,1*10+0,2*(0,375*4+1,85))*2$		20,900		
	WV		$0,3*(0,9+1,8*2)*2+0,3*(0,9+1*2)+0,3*(1+1,95*2)*2$		6,510		
	WV		Medzisúččet		30,050		
	WV		"severná fasáda"				
	WV		$(0,3*(1,5*7+1,5*2)+0,2*1,5*12+0,2*0,375*8)*2$		16,200		
	WV		$0,3*(1+3,5*2)+0,3*(1+0,9*2)$		3,240		
	WV		$0,3*(0,6*3+0,9+1,55+1,5+0,6)+0,2*0,9*8+0,2*(1,275+0,25*2)$		3,340		
	WV		$0,3*1,5*3+0,12*(2,55*2+2,7)$		2,286		
	WV		$0,3*(1,55+0,8*3+0,9+1,5+0,6)+0,2*(0,9*6+1,275+0,25*2)$		3,340		
	WV		$0,3*(1,55+0,55*2)+0,3*(1,55+1,95*2)+0,3*(0,8+0,9+0,6)$		3,060		
	WV		Medzisúččet		31,466		
	WV		"čielko striešky a balkóna" $0,25*(1,1+1,2)+0,25*(0,6+2,6+0,6)$		1,600		
	WV		Súččet		97,466		
27	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	70,137	35,00	2 454,80
	WV		$0,6*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)$		43,371		
	WV		$0,6*(3,9+0,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)$		28,556		
	WV		$-0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)$		-2,790		
	WV		Súččet		70,137		
28	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	1,392	38,00	52,90
	WV		"nad strieškou D09" $0,3*(1,1+1,3)$		0,720		
	WV		"nad podlahou balkóna" $0,2*1,68*2$		0,672		
	WV		Súččet		1,392		
29	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	0,900	26,50	23,85
	WV		$0,3*0,3*2*5$		0,900		
	WV		Súččet		0,900		
30	K	632001052	Penetračný náter pre potery a stierky - cementový spojovací mostík	m2	5,280	2,50	13,20
31	K	632451601	Ochranný antikorózný náter (balkóny a lodžie) na výstuž hr. 1 mm	m2	5,280	6,40	33,79
32	K	632451613	Sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) maltou hr. 20 mm	m2	1,800	24,00	43,20
	WV		"30% plochy podlahy a čela"				
	WV		$0,3*(5,28+0,2*(0,6+2,4+0,6))$		1,800		
	WV		Súččet		1,800		
33	K	632452284	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20 mm (10-30 mm)	m2	6,600	15,50	102,30
	WV		"balkón" 5,28		5,280		
	WV		"strieška" 1,1*1,2		1,320		
	WV		Súččet		6,600		
34	K	632481151	Sklotextilná pancierová sieťka 330 g/m2 vtláčená do armovacej stierky	m2	5,280	8,00	42,24
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 387,74
35	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,800	15,40	304,92
	WV		"pre zateplenie pod terén" $0,6+18,6+0,6$		19,800		
	WV		Súččet		19,800		
36	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	935,964	2,50	2 339,91
	WV		"brízolitové steny"				
	WV		"západná fasáda"				
	WV		$11,05*7,15+11,05*1,9/2-1,8*1,8*6$		70,065		
	WV		$8,7*2,75-1,2*1,6*4$		16,245		
	WV		$(2,75+4,04)/2*7,7+(1,8*12,5/2-0,4*3)$		36,817		
	WV		Medzisúččet		123,127		
	WV		"východná fasáda"				
	WV		$12,5*7,15-2,5*1,8*2-2,4*2,8-2,4*2,5+1,68*2,85*4+12,5*1,9/2$		98,682		
	WV		$3,9*7,9-1,2*2,5-1,2*1,8*3$		21,330		
	WV		$11,05*7,15-0,6*0,9*12-2,4*3,9+11,05*1,9/2$		73,665		
	WV		Medzisúččet		193,677		
	WV		"južná fasáda+ pri krčku"				
	WV		$4,04*7,1-1,2*1,6+(2,75+3,45)/2*4,31-1,2*1,6$		36,205		
	WV		$22,94*7,15-2,4*2,1*12$		103,541		
	WV		$4,2*7,595+6,8*7,15-0,9*1,8*2-0,9*0,9-1*1,95*2$		73,284		
	WV		Medzisúččet		215,030		
	WV		"severná fasáda"				
	WV		$22,4*7,15-1*3,5-1,5*1,5*14-1*0,9*2$		123,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		18,6*7,15-2,7*2,55-1,55*1,95-1,55*0,6-1,55*1,5*2-1,5*1,6-0,6*0,9*6		112,168		
	W		4,2*7,595-3,8*0,4		30,379		
	W		Medzisúččet		265,907		
	W		"ostenia" 108,266/0,3*0,16		57,742		
	W		"strlešky a podhlady" 10,824		10,824		
	W		Medzisúččet		88,568		
	W		"sokel"				
	W		0,6*(27,45-16,4+22,7+12,5+1,68*2+22,275)		43,131		
	W		0,6*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,15+4,2+5,38+18,6)		29,316		
	W		-0,3*(2,4+0,9+0,9+0,9+2,7+1,5)		-2,790		
	W		Medzisúččet		69,657		
	W		Súččet		935,984		
37	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 076,144	2,00	2 152,29
	W		"západná fasáda" 7,5*13,3+1,9*11,29/2		110,476		
	W		2,75*9,7+4*7,7+1,9*10/2		68,975		
	W		"východná fasáda" 7,5*14,75+1,9*12,74/2+1,6*7,9		135,368		
	W		7,5*(2,5+5,4)+7,9*(4,2*2+5,4)+1,9*5,4/2		173,400		
	W		"južná fasáda+ pri krčku" 7,5*25+7,5*6,9		239,250		
	W		4*7,1+3*4,3		41,300		
	W		"severná fasáda" 7,5*(22,4+18,85)		308,375		
	W		Súččet		1 076,144		
38	K	94194103R	Ochranné debnenie pod lešenie zhotovené na streche objektu	m2	55,600	6,00	333,60
	W		2*(7,1+8,7+4,3+7,7)		55,600		
	W		Súččet		55,600		
39	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 152,288	1,30	2 797,97
	W		1076,144*2		2 152,288		
	W		Súččet		2 152,288		
40	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 076,144	1,50	1 614,22
41	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,824	2,50	27,06
42	K	952901111	Vyčistenie podlahy po vysekaní	m2	5,280	3,60	19,01
43	K	952902110	Čistenie budov zametáním-vyčistenie staveniska	m2	150,000	0,15	22,50
44	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	110,725	5,30	586,84
	W		138,725-28		110,725		
45	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	329,190	3,30	1 086,33
	W		352,59-23,4		329,190		
46	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	162,000	2,50	405,00
	W		174,6-12,6		162,000		
47	K	953995184	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový) APU lišta	m	362,950	2,95	1 070,70
	W		398,95-36		362,950		
48	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	0,264	98,00	25,87
	W		"balkón" 0,05*5,28		0,264		
	W		Súččet		0,264		
49	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	10,515	98,00	1 030,47
	W		"okapový chodník"				
	W		0,15*0,6*(11,05+18,6+0,6*2+5,4+4,2+3,15+4,2+2,55+6,9)		5,153		
	W		0,15*0,6*(3,9+22,28+12,5-2,4+22,7+0,6)		5,382		
	W		Súččet		10,515		
50	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	5,280	3,50	18,48
	W		"balkón" 5,28		5,280		
	W		Súččet		5,280		
51	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	855,483	0,30	256,64
	W		"brizolitové steny" 797,741		797,741		
	W		"ostenia" 57,742		57,742		
	W		Súččet		855,483		
52	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	32,766	4,20	137,62
	W		"soklik balkóna" 3,84*0,1		0,384		
	W		"sokel objektu" 0,3*(11,05+18,6+5,38+4,2-1,55-2,7)		10,494		
	W		0,3*(3,15+4,2+2,53+6,9+3,9+22,28+12,5+22,7-0,9-1-0,9-2,4)		21,888		
	W		Súččet		32,766		
53	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	5,280	6,50	34,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,820	8,85	281,61
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,820	11,80	375,48
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	445,480	0,40	178,19
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,820	8,50	270,47
58	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,460	1,00	95,46
59	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,820	29,00	922,78
D 99			Presun hmôt HSV				4 037,52
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	134,584	30,00	4 037,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 142,48
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 016,85
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej 0,5*(11,15+22,8+12,7+1,68*2+22,275)	m2	60,773	2,80	170,16
	W		0,5*(3,9+6,9+2,53+4,2+3,35+4,2+5,38+18,8)		36,143		
	W		Súčet		24,630		
	W				60,773		
62	M	283230002700	Nopová HDPE fólia 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	69,843	1,80	125,72
	W		60,733*1,15		69,843		
	W		Súčet		69,843		
63	K	7112100202	Butylová izolačná páska do rohov D+M	m	9,840	5,50	54,12
	W		3,84+2,4+(0,6+2,4+0,6)		9,840		
	W		Súčet		9,840		
64	K	711210201	Hydroizolačná stierka balkónov a terás 2K, hr. 2 mm	m2	5,664	18,00	101,95
	W		5,28+0,1*3,84		5,664		
	W		Súčet		5,664		
65	K	711490010	Ukončovací profil nopovej fólie- plastová prítlačná lišta v. 50 mm	m	107,525	5,00	537,63
	W		135,525-28		107,525		
66	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,100	2,70	27,27
D 713			Izolácie tepelné				89,88
67	K	713170020	Montáž tepelnej izolácie z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	6,600	8,20	54,12
	W		"balkón" 5,28		5,280		
	W		"strieška" 1,1*1,2		1,320		
	W		Súčet		6,600		
68	M	2837653438	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	5,544	4,10	22,73
	W		5,28*1,05		5,544		
	W		Súčet		5,544		
69	M	283750000600	Doska XPS hr. 40 mm	m2	1,386	8,42	11,67
	W		"strieška" 1,1*1,2*1,05		1,386		
	W		Súčet		1,386		
70	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,905	1,50	1,36
D 762			Konštrukcie tesárske				27,54
71	K	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	6,000	1,85	11,10
72	M	311990000400	kotva pre prikotvenie hranolu do betónu	ks	6,000	1,00	6,00
73	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	2,300	2,70	6,21
	W		"strieška" 1,1+1,2		2,300		
	W		Súčet		2,300		
74	M	6053279400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	0,006	260,00	1,56
	W		2,3*0,06*0,04*1,1		0,006		
	W		Súčet		0,006		
75	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,060	27,00	1,62
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,263	4,00	1,05
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 757,45
79	K	764315951	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu zdvihnutie krytiny ako lemovanie so sklonom do 30° - úprava krytiny pri zateplení na streche dostavby	m	7,300	11,58	84,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"úprava v mieste prestupu KZS do podstrešného priestoru dostavby" 7,3		7,300		
	W		Súčet		7,300		
80	K	7643172101	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek prichytávaných oceľovou príponkou	m2	1,688	39,00	65,83
	W		"K14" 1,25*1,35		1,688		
	W		Súčet		1,688		
81	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	1,688	1,10	1,86
82	K	764322321	Oplechovanie z hliníkového Al profilu, odkvapov na balkónoch- balkónový okapový profil s perforáciou (napr PROFILA)	m	4,000	11,50	46,00
	W		2*2		4,000		
	W		Súčet		4,000		
83	K	7643223211	Oplechovanie z hliníkového Al plechu, odkvapov na balkónoch- balkónový okapový profil s perforáciou (napr PROFILA) - roh	kus	2,000	8,70	17,40
84	K	76439891R	Ostatné prvky z farbeného Pz plechu - spojenie 2 parapetných plachov rš 310 a rš 360 mm 0,31*(24+24+30)	m	24,180	11,00	265,98
	W		Súčet		24,180		
	W		Súčet		24,180		
85	K	76441045R	Montáž oplechovania parapetov - PUR pena pod parapety	m	115,100	1,20	138,12
	W		20,45+107,55-12,9		115,100		
	W		Súčet		115,100		
86	K	764410455	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm	m	20,450	12,00	245,40
	W		"K2-3" 10,2+4		14,200		
	W		"K5-6" 3,6+2,65		6,250		
	W		Súčet		20,450		
87	K	764410465	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	94,650	17,10	1 618,52
	W		"K1" 39,2-2,45*3		31,850		
	W		"K4" 11,7		11,700		
	W		"K7" 23,25		23,250		
	W		"K8" 16,65-1,85*3		11,100		
	W		"K9-12" 5+3,15+3,8+3,2		15,150		
	W		"K15" 1,6		1,600		
	W		Súčet		94,650		
88	M	553450017300	Koncovka parapety 360, biela	ks	80,000	1,00	80,00
	W		40+28+18-6		80,000		
	W		Súčet		80,000		
89	K	764421245	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 260 mm	m	7,725	11,00	84,98
	W		"K16" 7,725		7,725		
	W		Súčet		7,725		
90	K	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm, na príponku	m	2,450	20,50	50,23
	W		"K13" 2,45		2,450		
	W		Súčet		2,450		
91	K	764421855	Demontáž oplechovania balkónov	m	3,600	1,00	3,60
	W		0,6+2,4+0,6		3,600		
	W		Súčet		3,600		
93	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,500	2,00	55,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				249,29
94	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	3,840	3,10	11,90
95	K	771541216	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	5,280	19,50	102,96
96	M	5976498050	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300mm, hr. 8 mm	m2	6,941	17,00	118,00
	W		6,336+3,84*0,15*1,05		6,941		
	W		Súčet		6,941		
97	K	7715412161	Montáž podláh z dlaždíc - príplatok za použitie flexibilnej vodovzdornej špárovacej hmoty	m2	5,856	1,20	7,03
	W		5,28+0,15*3,84		5,856		
	W		Súčet		5,856		
98	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,350	4,00	9,40
D	783		Dokončovacie práce - nátery				1,47
99	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	0,460	3,20	1,47
	W		"strieka" 2,3*(0,04+0,06)*2		0,460		
	W		Súčet		0,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				870,00
100	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné - demontáže OK na fasáde	hod	10,000	11,00	110,00
101	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- príplatok za sťaženú montáž a úpravu pri rozvodoch plynu na fasáde	hod	40,000	19,00	760,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

JKSO:

Miesto:

Medzibrod

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačik , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.08.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

32029934

IČ DPH:

SK1020554117

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 027,42

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

10 027,42

20,00%

2 005,48

Cena s DPH

v EUR

12 032,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 027,42

HSV - Práce a dodávky HSV

70,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70,83

PSV - Práce a dodávky PSV

9 836,59

713 - Izolácie tepelné

9 836,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

120,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

A - Zateplenie MŠ

Časť:

A2 - Zateplenie stropov nad najvyšším podlažím

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík, Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 027,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70,83
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				70,83
1	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	472,170	0,15	70,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 836,59
D	713		Izolácie tepelné				9 836,59
2	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	472,170	1,10	519,39
	W		10,35*17,8-1,35*0,6-0,6*0,9		182,880		
	W		8,4*4,0		33,600		
	W		11,7*21,9-0,9*0,6		255,690		
	W		Súčet		472,170		
3	M	631650002100	Rohož hr. 240 mm, 240x1200x3000 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie stropu, lambda 0,038	m2	481,613	15,50	7 465,00
	W		472,17*1,02		481,813		
	W		Súčet		481,813		
4	K	713120010	Zakrývanie podláh fóliou s prelepením spojov - pod tepelnú izoláciu	m2	519,630	2,30	1 195,15
	W		"vodorovne + 30 cm na steny"				
	W		10,35*17,8-1,35*0,6-		201,840		
	W		0,6*0,9+0,3*(10,35+17,8+1,35+0,6+0,6+0,9)*2		41,040		
	W		8,4*4,0+0,3*(8,4+4)*2		276,750		
	W		11,7*21,9-0,9*0,6+0,3*(11,7+21,9+0,9+0,6)*2		519,630		
	W		Súčet		519,630		
5	M	263230011400	Parozábrana - PE fólia 110 g/m2	m2	597,575	0,70	418,30
	W		519,63*1,15		597,575		
	W		Súčet		597,575		
6	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	95,500	1,40	133,70
7	K	9987132021	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m- príplatok za sťaženú manipuláciu pri vykladaní na pôjd	%	95,500	1,10	105,05
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				120,00
8	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín- vypratanie priestoru pôjdu	hod	10,000	12,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hrazené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

JKSO:

Miesto:

Medzibrod

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.08.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

32029934

IČ DPH:

SK1020554117

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 801,46

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

9 801,46

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 960,29

Cena s DPH

v EUR

11 761,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 801,46

HSV - Práce a dodávky HSV

8 930,49

1 - Zemné práce

252,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 366,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

939,89

99 - Presun hmôt HSV

371,40

PSV - Práce a dodávky PSV

870,97

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

213,85

762 - Konštrukcie tesárske

410,18

764 - Konštrukcie klampiarske

246,94

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B1 - Zateplenie prístavby

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huľka - Firma Bačík, Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 801,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 930,49
D	1		Zemné práce				252,79
1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím "pre realizáciu zateplenia pod terén" 0,15*0,6*(16,4+12,1)	m3	2,565	63,00	161,60
	W		Súčet		2,565		2,565
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,565	1,30	3,33
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,565	4,00	10,26
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,955	0,50	8,98
	W		2,565*7		17,955		17,955
	W		Súčet		17,955		17,955
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,565	8,00	20,52
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	2,565	0,90	2,31
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,361	10,50	45,79
	W		2,565*1,7		4,361		4,361
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 366,41
8	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlím, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom "západná fasáda" 1,8*1,8*3	m2	24,840	1,50	37,26
	W		"južná fasáda+ pri krčku"		9,720		9,720
	W		2,4*2,1*3		15,120		15,120
	W		Súčet		24,840		24,840
11	K	622463026	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračným náterom "pod KZS" 26,619+61,618+10,8+16,8	m2	115,837	2,60	301,18
	W		Súčet		115,837		115,837
12	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová samočistiaca, škrabaná, hr. 1,5 mm "steny, podhlady" 61,618	m2	99,037	13,00	1 287,48
	W		"ostenia" 10,8		61,618		61,618
	W		"rímša" 26,619		10,800		10,800
	W		Súčet		26,619		26,619
13	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, strednozrná, hr. 2 mm 0,3*(16,5+11,5)	m2	8,400	22,70	190,68
	W		Súčet		8,400		8,400
14	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením- sieťkovanie v detailoch "druhá vrstva sieťkovania v detailoch"	m2	42,151	4,60	193,89
	W		"D01" 0,25*2*3,71		1,855		1,855
	W		"D02" 0,3*36		10,800		10,800
	W		"D07" (0,24+0,865+0,11)*(16,4+0,63*2+11,4)		29,496		29,496
	W		Súčet		42,151		42,151
16	K	624600002	Tmelenie tmel trvalopružný "D04" 16,5+11,5	m	28,000	2,85	79,80
	W		Súčet		28,000		28,000
20	K	62525100R	Kontaktný zatepľovací systém - príplatok za vyrovnanie krivosti stien objektu nadspotrebou lepidla	m2	115,837	3,00	347,51
21	K	625251331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie "podhľad rímsoy prístavby- detail D07"	m2	26,619	29,00	771,95
	W						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,24+0,865)*(16,4+0,83*2+11,4)+0,24*0,865*2		28,619		
	W		Súčet		28,619		
23	K	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	61,618	47,50	2 926,86
	W		"západná fasáda"				
	W		16,4*3,11-1,8*1,8*3		41,284		
	W		Medzisúččet		41,284		
	W		"južná fasáda+ pri krčku"				
	W		11,4*3,11-2,4*2,1*3		20,334		
	W		Medzisúččet		20,334		
	W		Súčet		61,618		
24	K	625251337R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm-příplatok za zapustenú montáž s použitím fasádnych zátok	m2	61,618	3,25	200,26
25	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém parapetu hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	2,580	33,00	85,14
	W		"pod parapety" 0,2*12,9		2,580		
	W		Súčet		2,580		
26	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	10,800	33,00	356,40
	W		"západná fasáda"				
	W		0,3*(1,8*3)*3		4,860		
	W		Medzisúččet		4,860		
	W		"južná fasáda+ pri krčku"				
	W		0,3*(2,4+2,1*2)*3		5,940		
	W		Medzisúččet		5,940		
	W		Súčet		10,800		
27	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	16,800	35,00	588,00
	W		0,6*(16,5+11,5)		16,800		
	W		Súčet		16,800		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				939,89
37	K	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,520	2,00	189,04
	W		"západná fasáda"16,4*3,4		55,780		
	W		"južná fasáda+ pri krčku" 3,4*11,4		38,760		
	W		Súčet		94,520		
39	K	941941191	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	189,040	1,30	245,75
	W		94,52*2		189,040		
	W		Súčet		189,040		
40	K	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,520	1,50	141,78
44	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	28,000	5,30	148,40
	W		16,5+11,5		28,000		
45	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	23,400	3,30	77,22
	W		1,8*2*3+2,1*2*3		23,400		
46	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	12,600	2,50	31,50
	W		1,8*3+2,4*3		12,600		
47	K	953995184	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový) APU lišta	m	36,000	2,95	106,20
	W		1,8*3*3+2,4*3+2,1*2*3		36,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				371,40
60	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,380	30,00	371,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				870,97
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				213,85
61	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	14,000	2,80	39,20
	W		0,5*(16,5+11,5)		14,000		
	W		Súčet		14,000		
62	M	283230002700	Nopová HDPE fólia 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	16,100	1,80	28,98
	W		14*1,15		16,100		
	W		Súčet		16,100		
65	K	711490010	Ukončovací profil nopovej fólie- plastová prítlačná lišta v. 50 mm	m	28,000	5,00	140,00
	W		16,5+11,5		28,000		
66	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,100	2,70	5,67
	D	762	Konštrukcie tesárske				410,18
76	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	24,227	15,80	382,79
	W		"podhlád rimsy prístavby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,2+0,625)*(7,7+8,7+0,83*2+7,1+4,3)+0,2*0,83*2		24,227		
	W		Súčet		24,227		
77	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrty	m2	24,227	0,50	12,11
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,820	4,00	15,28
	D	764	Konštrukcie klampiarske				246,94
85	K	76441045R	Montáž oplechovania parapetov - PUR pena pod parapety	m	12,900	1,20	15,48
	W		12,9		12,900		
	W		Súčet		12,900		
87	K	764410465	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm	m	12,900	17,10	220,59
	W		"K1" 2,45*3		7,350		
	W		"K8" 1,85*3		5,550		
	W		Súčet		12,900		
88	M	553450017300	Koncovka parapety 360, biela	ks	6,000	1,00	6,00
	W		6		6,000		
	W		Súčet		6,000		
93	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,437	2,00	4,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hrazené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

JKSO:

Miesto:

Medzibrod

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačik , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.08.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

32029934

IČ DPH:

SK1020554117

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 230,97

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

11 230,97

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 246,19

Cena s DPH

v EUR

13 477,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hrazené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Hučka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 230,97

HSV - Práce a dodávky HSV

4 827,52

1 - Zemné práce

1 247,56

5 - Komunikácie

1 574,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

629,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 032,62

99 - Presun hmôt HSV

343,62

PSV - Práce a dodávky PSV

6 403,45

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

285,92

764 - Konštrukcie klampiarske

4 429,57

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 687,96

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Medzibrod

Objekt:

B - Práce hradené z vlastných zdrojov

Časť:

B2 - Súvisiace práce

Miesto:

Medzibrod

Dátum:

07.08.2019

Objednávateľ:

Obec Medzibrod, OU Medzibrod

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ján Huťka - Firma Bačík , Horná 11, 976 96 Medzibrod

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 230,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 827,52
D	1		Zemné práce				1 247,56
1	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	13,290	63,00	837,27
	W		"výkop pre osadenie obrubníkov"				
	W		0,6*0,15*148,4		11,130		
	W		"výkop pre lapač splavenín" 0,6*0,6*0,6*10		2,160		
	W		Súčet		13,290		
2	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	17,376	1,30	22,59
	W		11,13+19,26*0,1		13,056		
	W		0,6*0,6*0,6*10*2		4,320		
	W		Súčet		17,376		
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,204	4,00	36,82
	W		11,13-19,26*0,1		9,204		
	W		Súčet		9,204		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,428	0,50	32,21
	W		9,204*7		64,428		
	W		Súčet		64,428		
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,216	8,00	121,73
	W		11,13+19,26*0,1		13,056		
	W		0,6*0,6*0,6*10		2,160		
	W		Súčet		15,216		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,204	0,90	8,28
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,204	10,50	96,64
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160	15,00	32,40
	W		"lapače splavenín" 0,6*0,6*0,6*10		2,160		
	W		Súčet		2,160		
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	73,025	0,50	36,51
10	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	19,260	1,20	23,11
	W		"okolo obrubníka"				
	W		(28,85+35,5+13,9-2,4+22,3+3,9+6,9+2,5+4,2+3,4+4,2+5,4+19,8)*0,15		19,260		
	W		Súčet		19,260		
D	5		Komunikácie				1 574,12
11	K	596811320	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva zo ŠD fr. 4-8 mm, hr. lôžka 40 mm, veľ. do 0,25 m2	m2	73,025	8,50	620,71
	W		0,5*(27,65+35,5+12,7-2,4+22,3+3,9+6,9+2,5+4,2+3,4+4,2+5,4+19,8)		73,025		
	W		Súčet		73,025		
12	M	592460014500	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, sivá	ks	297,942	3,20	953,41
	W		(27,65+35,5+12,7-2,4+22,3+3,9+6,9+2,5+4,2+3,4+4,2+5,4+19,8)*2*1,02		297,942		
	W		Súčet		297,942		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				629,60
13	K	631571004	Násyp zo štrkodry 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	15,335	39,10	599,60
	W		73,025*0,21		15,335		
	W		Súčet		15,335		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	634601111	Zaplnenie dilatčných škár v mazinách hr. do 100mm v šírke škáry do 10 mm (piesok+asfalt) (medzi obrubníkom a spevnenou plochou)	m	20,000	1,50	30,00
	VV		"okolo obrubníka na severnej strane" 20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 032,62
15	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	148,400	4,00	593,60
	VV		28,85+35,5+13,9-2,4+22,3+2,5+6,8+2,5+4,2+4,55+4,2+5,4+20		148,400		
	VV		Súčet		148,400		
16	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	155,820	2,40	373,97
	VV		148,4*1,05		155,820		
	VV		Súčet		155,820		
17	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,057	8,85	9,35
18	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,057	5,80	6,13
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,057	11,80	12,47
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,798	0,40	5,92
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,057	8,50	8,98
22	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,171	1,00	3,17
23	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,057	18,00	19,03
	D	99	Presun hmôt HSV				343,62
24	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	62,477	5,50	343,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 403,45
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				285,92
25	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	8,000	7,00	56,00
26	K	721242121	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/125	ks	8,000	22,30	178,40
	VV		"K22"8		8,000		
27	K	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	8,000	6,00	48,00
28	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,200	1,10	3,52
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 429,57
29	K	764352425	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 280 mm, vrátane čielok, hákov, rohov....komplet	m	96,075	20,00	1 921,50
	VV		"k23" 96,075		96,075		
	VV		Súčet		96,075		
30	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	96,075	0,90	86,47
31	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	10,000	21,00	210,00
32	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	10,000	2,50	25,00
33	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	10,000	1,70	17,00
45	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	24,000	5,00	120,00
	VV		"K22+pristavba"2*10+2+2		24,000		
46	M	553440048700	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm, KJG	ks	24,000	7,50	180,00
43	K	764454444	Montáž objímky predĺženej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	60,000	3,00	180,00
	VV		6*8+3+3+3+3		60,000		
44	M	553440051501	Objímka pozink farebný OBST 120 - predĺžená, priemer 120 mm	ks	60,000	3,50	210,00
42	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	63,300	20,00	1 266,00
	VV		"K22"7,2*7+3,2+2,7		63,300		
35	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	60,000	0,65	39,00
	VV		7,5*8		60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		60,000		
47	K	764454827R	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, úprava a spätná montáž	m	7,000	10,00	70,00
	WV		"prístavba" 3,5*2		7,000		
37	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,300	2,00	104,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 687,96
38	K	767122812R	Demontáž zábradlia balkóna s výplňou, zvárané, - 0,01700t	m2	3,600	11,50	41,40
39	K	767163105	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku na chemické kotvy	m	3,600	72,00	259,20
	WV		0,6+2,4+0,6		3,600		
	WV		Súčet		3,600		
40	M	553520000700	Zábradlie nerezové, zvislé výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie bočné	m	3,600	380,00	1 368,00
41	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,600	1,10	19,36